

Provádění staveb
Petr Moláček
Mělnická 345 Líbeznice

Tel :603 426 481
IČO: 43761038
DIČ: CZ6912280430

orientační kalkulace na opravu balkonu K Lesu

Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
varianta A				
Bourací práce				
bourání dlažby balkon	m2	1,00	150,00	150,00
demontáž oplechování	mb	1,00	220,00	220,00
demontáž zábradlí	ks	1,00	1 900,00	1 900,00
očištění omítky balkon	m2	1,00	65,00	65,00
svislá doprava suti a vybouraných hmot za prve	t	1,00	960,00	960,00
odvoz suti na skládku do 1km	t	1,00	368,00	368,00
odvoz suti na skládku další 1km	t	3,00	21,00	63,00
vnitrostavební doprava suti do 10m	t	1,00	286,00	286,00
poplatek za skládku	t	1,00	360,00	360,00
podlahy z dlaždic				
pokládka dlažby na terče	m2	1,00	520,00	520,00
dlažba dle výběru	m2	1,00	850,00	850,00
podkladní terče výškově nastavitelné	ks	1,00	89,00	89,00
ukončovací lišta	mb	1,00	920,00	920,00
konstrukce klempířské				
poplastované lišty okapnice a rohy	mb	1,00	238,00	238,00
PVC folie balkon	m2	1,00	685,00	685,00
geotextílie	m2	1,00	45,00	45,00
zálivka	mb	1,00	18,00	18,00
Úpravy povrchu				
Baumit UniPrimer penetrace	m2	1,00	23,00	23,00
Baumit Silipor K 1,5	kg	1,00	53,00	53,00
lepidlo fasádní	kg	1,00	9,60	9,60
montážní práce fasáda	m2	1,00	650,00	650,00
krycí materiál	m2	1,00	65,00	65,00
přepravní náklady	%	0,06		0,00

Celkem bez DPH

8 537,60

Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
varianta B				
Bourací práce				
bourání dlažby balkon	m2	1,00	150,00	150,00
demontáž oplechování	mb	1,00	220,00	220,00
demontáž zábradlí	ks	1,00	1 900,00	1 900,00
očištění omítky balkon	m2	1,00	65,00	65,00
svislá doprava suti a vybouraných hmot za prve	t	1,00	960,00	960,00
odvoz suti na skládku do 1km	t	1,00	368,00	368,00
odvoz suti na skládku další 1km	t	3,00	21,00	63,00
vnitrostavební doprava suti do 10m	t	1,00	286,00	286,00
poplatek za skládku	t	1,00	360,00	360,00
Izolace proti vodě a vlhkosti				
hydroizolace tekutá	m2	1,00	482,00	482,00

rohy	mb	1,00	86,00	86,00
montážní práce	m2	1,00	350,00	350,00
podlahy z dlaždic				
MTŽ keram hladké flex lepidlo spárovačka	m2	1,00	850,00	850,00
dlažba dle výběru	m2	1,00	350,00	350,00
spárovací hmota	kg	1,00	89,00	89,00
konstrukce klempířské				
okapnice	mb	1,00	480,00	480,00
Úpravy povrchu				
Baumit UniPrimer penetrace	m2	1,00	23,00	23,00
Baumit Silipor K 1,5	kg	1,00	53,00	53,00
lepidlo fasádní	kg	1,00	9,60	9,60
montážní práce fasáda	m2	1,00	650,00	650,00
krycí materiál	m2	1,00	65,00	65,00
přepravní náklady	%	0,06		0,00

Celkem bez DPH

7 859,60

V Líbeznicích 30.8.2020