

AHF STAVBY s.r.o.

Trenčínská 2633/1, Praha 4, 14100

info@ahf.czWWW.AHF.CZ

GSM: 775 970 560

ICO:28516915

DIC_CZ28516915

Poptávající: **Sprak s.r.o.**Kontaktní osoba: **p. Krčil** technik@sprak.czAkce: **K lesu 345/8, Praha 4- Kamík**Předmět akce: **balkony a ostatní detaily na BD**Datum: **30.9.2013**Vpracoval: **Jiří Svoboda** [420 775 970 560](tel:420775970560) jiri.svoboda@ahf.cz**Sondy****Č. Položkový rozpočet**

	m.j.	množství	cena	celkem
1 Sondy do ploché střechy 2ks a zjištění skladby a stavu+zpráva	kpl	1	7000	7000
2 Sondy do teras 2ks zjištění skladby a stavu+zpráva	kpl	1	7000	7000

Cena za opravy dle návrhu**Č. Položkový rozpočet**

	m.j.	množství	cena	celkem
Vybourání dlažby, osazení dilatačních profilů, hydrostěrka, nová				
1 dlažba.Cena vypočtena na m2 plochy. Množství uvažované plochy na opravu lze tedy snadno spočítat.	m2	1	4120	4120
Kontrola a oprava klempířských prvků nelze objektivně nacenit v tento moment díky velkému rozsahu závad. Lze tedy objektivně říci cenu za 1 den a 2 pracovníky kteří se zabývají touto činností. Nikoliv však dobu.	den	1	6500	6500

Na základě osobní prohlídky za asistence správce objektu p. Krčila a autorizovaného technika p. Kopřivy byly zjištěny závady které jsou popsány ve zprávě z prohlídky objektu. Z této zprávy vychází i předběžná cenová kalkulace k navrženým opatřením.

